

193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 6, корп. 1 лит. Е, пом. 5; ИНН 7811748696 / КПП 781101001

11 ноября 2021 г.

г. Санкт-Петербург

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем	Стоимость ед-цы, руб.		Стоимость всего, руб.		
				Материалы	СМР	Материалы	СМР	Всего
1	Устройство асфальтобетонного покрытия							
1	Снятие существующего покрытия с вывозом	м3	6,70		1 800,00	0,00	12 060,00	12 060,00
2	Монтаж бортового камня БР 100.30.15 на бетоне В15, F100 ГОСТ26633-2015	мп	7,00	750,00	900,00	5 250,00	6 300,00	11 550,00
3	Устройство профиля основания с уплотнением	м2	67,00		250,00	0,00	16 750,00	16 750,00
4	Укладка асфальтобетона горячей укладки плотного, мелкозернистого, I марки, из щебеночной смеси типа Б марка битума БНД 60/90 ГОСТ 9128-2009, толщиной 100мм	м2	67,00	1 650,00	3 800,00	110 550,00	254 600,00	365 150,00
	Прочие работы							
	ИТОГО:					115 800,00	289 710,00	405 510,00
	в т.ч. НДС 20 %					19 300,00	48 285,00	67 585,00

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на устройство асфальтобетонного покрытия въезда с подземного паркинга на объекте: ЖК "Amster", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. д. 45

Технический директор ООО «СК АГРЕГАЦИЯ»

Э.Н. Григораш



Услугам

УК по контролю и организации работ

Не учесть процент истраченных, при установке накле собранных, возможно 10% удорожанием от цены предложения